

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ NA STAVBĚ:

Mosty ev.č. 11725-3 a 11725-4 Skořice + dva propustky

Popis stavby:

Oprava bude prováděna z důvodu havarijního stavu obou mostů. Dnes jsou mosty zařazeny ve stavebním stavu 6 – velmi špatný. Kamenná klenba u každého z mostů bude nahrazena 2 rámy IZM 3/2 vedle sebe. Součástí je úprava komunikace v celkové délce 150 m (z toho v délce 96,7 m je prováděna rekonstrukce komunikace s novou konstrukcí vozovky kategorie S 6,5). Dále je součástí stavby úprava dvou propustků, oprava objízdné trasy ve směru od Skořic ke křižovatce sil. III/1783 směr Mirošov a přeložka telefonního vedení u vtoku, které se nachází v místech říms a nových křídel mostů.

Termín realizace:

Předání staveniště 23.4.2018

Stavba bude zahájena opravou objízdné trasy (lesní úsek Skořice – Trokavec) 23.4 -30.4.18

Rekonstrukce mostů za úplné uzavírky 1.5.18 – 31.7.2018

Dokončení mostů za částečné uzavírky do 23.9.18

Objízdná trasa:

Přes Mirošov, Příkosice, Vísky do Skořic.

Po dobu stavby bude zrušena autobusová zastávka Strnadův mlýn. Autobusová doprava bude probíhat stejně jako při opravě komunikace Mirošov – Skořice, tj. autobusy budou končit na točně ve směru od Trokavce.

Zhotovitel:

M SILNICE s.r.o.

Projektant:

Projektční kancelář Ing. Daniela Škubalová

TDI:

IBR Consulting s.r.o.

Koordinátor BOZP:

A.D.S. Rokycany